

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;

Найменування: Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №3 Кам'янка - Бузької міської ради

Місцезнаходження: вул. Мирного П., будинок 1, Кам'янка - Бузька, Львівська область, Україна, 80400

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 23886064

Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади).

2) **назва предмета закупівлі** «Капітальний ремонт даху Закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №3 Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області» (ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

3) **обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** Відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації.

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи			
	Розділ 1. Покрівля			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	6,02	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м ²	8	
3	Розбирання слухових вікон	100шт	0,04	
4	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м ²	8	
5	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	100м	0,25	
6	Заміна крокв, підкосів, прогонів із дощок	100м	1,25	
7	Заміна стійок та мауерлатів	100м	0,085	
8	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м ²	16,92	
9	Улаштування слухових вікон	шт	4	
10	Вікно слухове	шт	4	
11	Улаштування плівки гідроізоляційної	100м ²	8	
12	Улаштування контрлат з брусів 50х50мм.	1м ³	1,825	
13	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з профнастилу	100м ²	8	
14	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м ²	8	
15	Профнастил	м ²	880	
16	Шурупи самонарізні	шт	6400	

	RA4,9x27			
17	Улаштування лобової дошки	100м2	0,248	
18	Дошки стругані хвойних порід, товщина 30 мм, сорт III	м3	0,7812	
19	Улаштування з листової сталі ендової, коньків	100м	0,6	
20	Улаштування з листової сталі капельників та торцевих планок	100м	3,08	
21	Улаштування з листової сталі примикань до стін	100м	2,4	
22	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	1,48	
23	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	100м	0,96	
24	Сталь листова оцинкована	м2	255,6	
25	Шурупи самонарізні RA4,9x27	шт	3560	
26	Дюбель 6x80мм	шт	1552	
27	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з листової сталі	100м	0,2	
28	Труби водостічні	м	20,8	
29	Улаштування жолобів підвісних з листової сталі (попередньо демонтовані)	100м	0,98т	
30	Улаштування жолобів підвісних з листової сталі	100м	0,06	
31	Ринва водостічна	м	6	
32	Кронштейн ринви водостічної	шт	10	
33	Шурупи самонарізні до дерева 55мм.	шт	40	
34	Огородження покрівель перилами	100м	1,18	
35	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	13,8	
36	Улаштування каркасу з дошки 30x150мм. для підшивки даху	1м3	2,23	
37	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа (підшивка даху)	100м2	1,06	
38	Профнастил	м2	116,6	
39	Шурупи самонарізні RA4,9x27	шт	848	
	Локальний кошторис 02-01-02 на Блискавкозахист			
	Розділ 1. Влаштування блискавкозахисту			
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	6	
2	Круглий провідник алюмінієвий д.8мм.	м	600	
3	Безгвинтовий тримач дроту д.8-10мм	шт	550	
4	Коньковий тримач дроту д.8-10мм	шт	50	
5	Варіативний швидкий з'єднувач	шт	50	
6	Розподільча деталь для круглого/плоского дроту Rd8 x FL 30-40 мм	шт	16	

7	Універсальний хомутик підключення для стержня заземлювача	шт	16	
8	Коробка розподільча	шт	16	
9	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	10	
10	Блискавкоприймальна щогла на кутовий гребінь 2м	шт	10	
11	Укладання труб діелектричних д.16мм.	100м	0,48	
12	Труби діелектричні д.16мм.	м	48	
13	Тримач труби діелектричної д.16мм.	шт	48	
14	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,6	
15	Шпилька заземлення д.20мм. І=1500мм., з монтажним комплектом	шт	48	
16	Наконечник	шт	16	
17	Хрестовий з'єднувач для плоских провідників	шт	16	
18	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,48	
19	Штаба з оцинкованої сталі 25x4мм	м	48	
20	Антикорозійна стрічка 10м/п	шт	5	
	Розділ 2. Земляні роботи			
21	Розбирання бетонних покриттів (відмостка)	1 м ³	1,92	
22	Копання ям вручну, група ґрунту 2	100 м ³	0,24	
23	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,24	
24	Улаштування основи під фундаменти	100 м ³	0,008	
25	Підливання бетонної відмостки	100 м ³	0,0192	

4) обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. Очікувана вартість 2181216 грн.

